

Obras ficarão prontas em 94

As obras de ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de Água do Sistema Rio Descoberto, que começam hoje, deverão estar concluídas em novembro de 1994, segundo as estimativas da Caesb. As ordens de serviço serão assinadas pelo governador Joaquim Roriz, hoje às 10h, na ETA-Descoberto, no Setor M-Norte de Taguatinga. O tratamento de água continuará sendo feito através da filtração direta, mas com a utilização de tecnologias mais avançadas.

Dentre as unidades já existentes na ETA-Descoberto, serão ampliadas a Casa de Química, o Sistema de Recuperação de Água de Lavagem de Filtros e os Subsistemas de Produtos Químicos. As novas unidades construídas serão o Sistema Mecânico de Desidratação de Lodo, adensadores e Lagoa de Lodo. A capacidade final de potabilização de água passará a ser de seis mil litros por segundo. A estação

de tratamento terá um volume de concreto armado de 3,2 mil metros cúbicos, com a utilização de quatrocentas toneladas de aço. O valor total do empreendimento será de 20 milhões de dólares.

Características — A barragem do sistema Rio Descoberto está localizada da a quilômetros do Plano Piloto, ocupando uma área de 15 quilômetros quadrados, com capacidade para armazenar 12 bilhões de litros de água. A água sai da barragem (nas proximidades de Brazlândia e chega à estação de tratamento (no setor M-Norte de Taguatinga) através de 14 quilômetros de adutora. Recentemente, a Caesb implantou uma segunda linha de ligação da Barragem à estação de tratamento, com investimentos de seis milhões de dólares. Com isto, a quantidade de água que chega à estação foi duplicada.

Foram construídos ainda dois novos reservatórios, com capacidade para acumular, cada um, 20 milhões de litros de água. Nestas obras, os recursos aplicados foram de dez milhões de dólares.